



za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu, NAŠICE

VALENČAK, d.o.o.
UTEMELJENO 1990.

TROŠKOVNIK

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :

U Našicama,

Izradio:

Ivica Valenčak, dipl.ing.građ.



Br.st.	VRSTA RADA	J. mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupno
--------	------------	--------	----------	-------------	--------

I GRAGEVINSKII RADOVI -OSTROŠINCI, Ulica Panjik**1. ISKOLČENJE TRASE**

Iskolčenje trase i objekta na trasi. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje iskolčenja osi, poligonskih točaka i repera, profiliranje trase, održavanje i obnavljanje iskolčenih oznaka na terenu za cijelo vrijeme izvođenja radova, odnosno do predaje radova investitoru. Sve prema O.T.U.

m' 400,00

2. IZRADA NOSIVOG SLOJA CESTE

Izrada donjeg nosivog sloja asfaltne površine od kamene mješavine geanulacije 0/63 mm. Debljina sloja iznosi prosječno 10 cm. Izrada obuhvaća zbijanje uz umjereno polijevanje vodom do projektiranog modula stišljivosti $Ms \geq 60 MN/m^2$, sve prema O.T.U. Izrada obuhvaća nabavu i dopremu kamena, razastiranje, planiranje i nabijanje. Obračun po m^3 kamena u zbijenom stanju.

m³ 200,00**3. ASFALJNI SLOJ**

Izrada bitumeniziranog sloja asfalta AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. U stavku je uračunata nabava, dovoz, ugradnja, premaz površine na koju se polaže sloj asfaltbitumenskom emulzijom te svi ostali radovi i materijal potrebni za izradu do potpune gotovosti. U stavku je uračunato i strojno zasjecanje postojećeg asfaltnog kolnika na mjestu kolnog priključka. Obračun se vrši po m^2 izvedenog stanja.

m² 1.200,00**IZRADA BANKINA OD ZRNATAOG KAMENOG****4. MATERIJALA**

Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala 0/32 mm. Debljina sloja zrnatog kamenog materijala u zbijenom stanju iznosi 6 cm, a širina bankine 50 cm. Stavka obuhvaća dobavu zrnatog kamenog materijala, razvrstavanje i planiranje obavlja se strojno grejderom uz potreban ručni rad. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom. Obračun radova po dužnom metru stvarno izvedene bankine širine do 0,5m.

m' 800,00

5. KONTROLNA ISPITIVANJA

Troškovi ispitivanja materijala, uzimanje uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem atesta, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje obuhvaća: a) ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja na svakih 500 m^2 , b) davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijalatrebaju činiti: a) atesti za ugrađene materijale i elemente, b) izvještaj o kontrolnim ispitivanjima

kpl 1,00



Br.st.	VRSTA RADA	J. mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupno
--------	------------	--------	----------	-------------	--------

6. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Organizacija privremene regulacije prometa u skladu s propisima tijekom izvođenja radova.

kpl 1,00

UKUPNO:		
PDV:		
SVEUKUPNO:		