

# **TROŠKOVNIK**

**Ugradnja opreme u fontane u Podgoraču i Stipanovcima**

**PODGORAČ, LIPANJ 2014.**



<b>I. Podgorač</b>					
Br.st.	VRSTA RADA	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupno
<b>1. GRAĐEVINSKI RADOVI</b>					
1.1.	Nabava, doprema na privremenu deponiju i ugradnja vodovodne armature za radne tlakove do 16bara sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Sve prema nacrtima br. 3 "Shema instalacija fontane" i br. 4 "Shema instalacija strojnarnice" iz projekta. Obračun po komadu armature.				
	- vodomjer 1"	kom	1,00		
	- ventil DN50mm	kom	6,00		
	- ventil DN110mm	kom	1,00		
1.2.	Nabava, doprema na privremenu deponiju i ugradnja funkcionalne opreme fontane i strojnarnice. Oprema uključuje: 1x mlaznicu tipa kao Schaumsprudler 55-10E (H=1,00m, Q=122l/min, P=0,40bar) s pripadajućom električnom crpkom tipa kao Aquarius universal profinaut 9000 (Q=150l/min, H=6,00m), 5x mlaznica tipa kao Schaumsprudler 35-10E (H=1,00m, Q=80l/min, P=0,28bar) s pripadajućom električnom crpkom tipa kao Aquarius universal profinaut 27000 (Q=450l/min, H=10,00m), komplet reflektora za osvjetljenje mlaza, podnu rešetku 200x200mm, senzor nivoa vode, elektroničku kontrolu nivoa vode i elektromagnetski ventil. Ugradnju i stavljanje opreme u pogon povjeriti ovlaštenom serviseru proizvođača opreme. Obračun po kompletu garniture.				
		kom	1,00		
<b>UKUPNO 1.</b>					
<b>2. ELEKTROINSTALACIJE I UZEMLJIVAČ</b>					
2.1.	Priprema za spajanje tehnološke razdjelnice prema uputama i specifikaciji dobavljača opreme.				
		kom	1,00		

<b>I. Podgorač</b>					
<b>Br.st.</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mj.</b>	<b>Količina</b>	<b>Jed. cijena</b>	<b>Ukupno</b>
2.2.	Izmjene na postojećoj razdjelnici mjesnog doma i montaža sljedeće opreme: - 1 kom automatski prekidač 25A, 1p - 1 kom grebenasta sklopka 25A, 1p				
		kom	2,00		
		pauš	1,00		
2.3.	Postavljanje signalnog kabela razine i upravljačkog kabela rasvjete u PEHD Fi100 mm prema uputstvima dobavljača opreme				
		m	10,00		
2.4.	Postavljanje temeljne trake (Fe/Zn 25x4) prilikom betoniranja u okno strojarnice				
		m	15,00		
2.5.	Spajanje temeljne trake na tehnološku razdjelnicu i izrada spojeva na metalne mase unutar okna strojarnice				
		pauš	1,00		
2.6.	Spajanje opreme drugih dobavljača (elektromagnetski ventili, upravljanje rasvjetom, ...)				
		pauš	1,00		
	<b>UKUPNO 2.</b>				
<b>REKAPITULACIJA - fontana Podgorač</b>					
<b>1. GRAĐEVINSKI RADOVI</b>					
<b>2. ELEKTROINSTALACIJE I UZEMLJIVAČ</b>					
<b>UKUPNO :</b>					
<b>PDV 25 % :</b>					
<b>SVEUKUPNO :</b>					

<b>II. Stipanovci</b>					
Br.st.	VRSTA RADA	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupno
<b>1. GRAĐEVINSKI RADOVI</b>					
1.1.	Nabava, doprema na privremenu deponiju i ugradnja vodovodne armature za radne tlakove do 16bara sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Sve prema nacrtima br. 3 "Shema instalacija fontane" i br. 4 "Shema instalacija strojarnice" iz projekta. Obračun po komadu armature.				
	- vodomjer 1"	kom	1,00		
	- ventil DN50mm	kom	1,00		
	- ventil DN110mm	kom	1,00		
1.2.	Nabava, doprema na privremenu deponiju i ugradnja funkcionalne opreme fontane i strojarnice. Oprema uključuje: 1x mlaznicu tipa kao Cascade 50T (mlaz H=2,00m, Q=58l/min, P=0,73bar) s pripadajućom električnom crpkom tipa kao Aquarius universal profinaut 21000 (Q=363l/min, H=9,60m), reflektor za osvjetljenje mlaza, podnu rešetku 200x200mm, senzor nivoa vode, elektroničku kontrolu nivoa vode i elektromagnetski ventil. Ugradnju i stavljanje opreme u pogon povjeriti ovlaštenom serviseru proizvođača opreme. Obračun po kompletu garniture.				
		kom	1,00		
<b>UKUPNO 1.</b>					
<b>2. ELEKTROINSTALACIJE I UZEMLJIVAČ</b>					
2.1.	Priprema za spajanje tehnološke razdjelnice prema uputama i specifikaciji dobavljača opreme.				
		kom	1,00		
2.2.	Izmjene na postojećoj razdjelnici mjesnog doma i montaža sljedeće opreme: - 1 kom automatski prekidač 20A, 1p - 1 kom grebenasta sklopka 20A, 1p				
		kom	2,00		

<b>II. Stipanovci</b>					
<b>Br.st.</b>	<b>VRSTA RADA</b>	<b>Jed. mj.</b>	<b>Količina</b>	<b>Jed. cijena</b>	<b>Ukupno</b>
2.3.	Postavljanje signalnog kabela razine i upravljačkog kabela rasvjete u PEHD Fi100 mm prema uputstvima dobavljača opreme	m	10,00		
2.4.	Postavljanje temeljne trake (Fe/Zn 25x4) prilikom betoniranja u okno strojarnice	m	15,00		
2.5.	Spajanje temeljne trake na tehnološku razdjelnicu i izrada spojeva na metalne mase unutar okna strojarnice	pauš	1,00		
2.6.	Spajanje opreme drugih dobavljača (elektromagnetski ventili, upravljanje rasvjetom, ...)	pauš	1,00		
<b>UKUPNO 2.</b>					
<b>REKAPITULACIJA - fontana Stipanovci</b>					
<b>1. GRAĐEVINSKI RADOVI</b>					
<b>2. ELEKTROINSTALACIJE I UZEMLJIVAČ</b>					
<b>UKUPNO :</b>					
<b>PDV 25 % :</b>					
<b>SVEUKUPNO :</b>					

# SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

I. FONTANA - PODGORAČ

II. FONTANA - STIPANOVCI

---

**UKUPNO :**

**PDV 25 % :**

**SVEUKUPNO :**

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2014.

MP

Potpis ovlaštene osobe  
za zastupanje ponuditelja:

\_\_\_\_\_