

TROŠKOVNIK

**Adaptacija i uređenje općinske zgrade i Društvenih domova u Bijeloj Lozi,
Budimcima, Poganovcima, Ostrošincima, Kršincima, Stipanovcima i Podgoraču**

PODGORAČ, LIPANJ 2014.

I. OPCINSKA ZGRADA - PODGORAC

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Demontaža pokrova od salonit ploča uz demontažu podkonstrukcije od štafle. Odvoz otpada na deponiju.	m ²	111,20		
2.	Izravnavanje rogova jelovom daskom širine do 15 cm.	m ²	111,20		
3.	Postavljanje paropropusne vodonepropusne folije preko rogova.	m ²	111,20		
4.	Letvanje krovišta letvom 3x5 cm za pokrov Glinex crijepom sa postavom kontraletve.	m ²	111,20		
5.	Pokrivanje krovne konstrukcije Glinex glinenim crijepom				
	-crijep	m ²	111,20		
	-sljemenjaci	m1	12,50		
6.	Opšivanje strehe na zabatu lamperijom, širina cca 30cm sa izradom podkonstrukcije i zaštitom lamperije lazurnom bojom.	m1	8,90		
7.	Limarski radovi pocinčani lim				
	-opšav dimnjaka 40x40 cm	kom	1,00		
	-dilatacijski lim	m1	8,90		
	-horizontalni oluk lim	m1	12,50		
8.	Izrada fasadne skele na pročelju općinske zgrade.	m ²	110,00		
9.	Bojanje pročelja zgrade fasadnom bojom u tonu po izboru investitora uz prethodni premaz impregnacijom te mjestimičnim krpanjem oštećenih dijelova.	m ²	92,00		

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

II. OSTROŠINCI

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Probijanje otvora 90x205 cm iz sale prema kuhinji u zidu d=38 cm uz postavljanje gotovih nadvoja te obrada špaleta. Odvoz šuta na deponiju.				
	-rušenje	m3	0,70		
	-nadvoj	kom	1,00		
	-špalete	m1	5,10		
2.	Korekcija postojećih pvc vrata. Vrata spustiti za cca 50 cm uz ugradnju gotovog nadvoja, obrada špaleta te odbijanje stube				
	-vađenje vrata	kom	1,00		
	-ugradnja vrata	kom	1,00		
	-rušenje	m3	0,40		
	-nadvoj	kom	1,00		
	-obrada špaleta	m ²	5,20		
3.	Dobava materijala te izrada pregradnih zidova d=10 cm uz ugradnju gotovih nadvoja.				
		m ²	48,30		
	-nadvoji	m1	7,00		
4.	Dobava materijala te žbukanje zidova sanitarnog čvora i kuhinje u p.c.m-u	m ²	189,60		
5.	Dobava i ugradnja PP-R cijevi fi 20 za toplu i hladnu vodu, štemanje zida u sanitarnim čvorovima	m	42,00		
6.	Dobava i ugradnja PVC cijevi fi 50 sa sifonima koljenima i svim sitnim potrošnim materijalom	m	16,00		
7.	Dobava i ugradnja kabela 3x2,5 PGP, komplet s kutijicama, gipsom i svim sitnim potrošnim materijalom	m	80,00		
8.	Dobava i ugradnja kabela 3x1,5 PGP, komplet s kutijicama, gipsom i svim sitnim potrošnim materijalom	m	60,00		

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

III. STIPANOVC

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Izrada cjevne fasadne skele	m ²	81,00		
2.	Demontaža pokrova od salonit ploča, zbrinjavanje otpada.	m ²	148,20		
3.	Platovanje rogova (izravnavanje) za pokrov trapeznim limom.	m ²	148,20		
4.	Pokrivanje krovišta pocinčanim trapeznim limom sa filcom protiv kondenza.	m ²	148,20		
5.	Postavljanje dilatacijskog lima na spoju krovišta sa starim dijelom.	m1	8,60		
6.	Postavljanje horizontalnog oluka od pocinčanog lima.	m1	24,00		
7.	Opšivanje strehe lamperijom uz prethodni premaz 2x lazurit bojom cca 30 cm	m1	17,00		

**UKUPNO:
PDV 25%:**

SVEUKUPNO:

IV. BIJELA LOZA

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Demontaža pokrova od falc crijeva, slaganje na gradilišnu deponiju. Crijep se koristi za pokrov.	m ²	303,30		
2.	Demontaža krovne letve sa odlaganjem na gradilištu. Letva se koristi za letvanje.	m ²	273,30		
3.	Čišćenje krovne konstrukcije od čavala	m ²	273,30		
4.	Daskanje krovne konstrukcije daskom d=24 mm uz postavljanje krovne ljepenke. Preko daske koristiti paropropusnu vodonepropusnu foliju.	m ²	273,30		
5.	Letvanje krovne konstrukcije letvom uz dodatak 30% nove letve i postava kontraletve	m ²	273,30		
6.	Pokrivanje krovne konstrukcije postojećim falc crijepom uz dodatak novog crijeva cca 10%	m ²	303,30		
7.	Demontaža limenih opšava te ponovna montaža istih na krovnu konstrukciju	m1	28,80		
	-zabati i uvala	m1	43,00		
	-oluci	m1	43,00		

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

V. BUDIMCI

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarnom čvoru	m ²	82,60		
2.	Dobava i ugradnja podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo uz impregnaciju podloge	m ²	25,40		
3.	Demontaža sobnih vrata iz zida uz postavu novih vrata 90x205	kom	2,00		
	-demontaža	kom	2,00		
	-nova vrata	kom	2,00		
4.	Zatvaranje otvora gipskartonskim pločama na pocinčanu podkonstrukciju sa bandažiranjem spojeva i ličenjem poludisperzivnom bojom	m ²	6,20		
5.	Zatvaranje bine: podkonstrukcija od jelove građe, daskanje poda, te postava laminata. Tlocrtna površina 1,10 x 1,20 visina 1,0 m	kom	1,00		
6.	Izrada drvenih stuba od hrastove planke tlocrtno 1,20 x1,0 visina 1,0 m	kom	1,00		
7.	Bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom uz prethodno mjestimično krpanje podloge te impregniranja	m ²	225,00		
8.	Izrada gipskartonskog stropa na pocinčanu podkonstrukciju	m ²	25,10		
9.	Odbijanje dotrajale žbuke	m ²	72,00		
10.	Žbukanje zidova od opeke u p.c.m-u 1:3:9	m ²	72,00		
11.	Dobava i ugradnja školjke i vodokotlića i sav sitni potrošni materijal	kom	4,00		
12.	Dobava i ugradnja umivaonika, slavine, sifona i sav sitni potrošni materijal	kom	2,00		
13.	Dobava i ugradnja pisoara sa sifonom i potisnim ventilom i sav sitni potrošni materijal	kom	1,00		
14.	Štemanje zida od WC-a do kuhinje, provlačenje PP-R cijev za vodu fi 20	m	10,00		

15.	Štemanje zida i provlačenje PVC cijevi za odvodnju fi 50	m	3,00
16.	Dobava i montaža stropnih plafonjeri, komplet sa svim sitnim potrošnim materijalom	kom	12,00
17.	Temeljni razvod 3x2,5 PGP	m	60,00
	-utičnica	kom	6,00
	-prekidači	kom	2,00

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

VI. POGANOVCI

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Nabava materijala te postava keramičkih pločica na zid kuhinje visina cca 1,60 m	m ²	8,30		
2.	Izravnavanje postojećeg poda nivelirajućom masom debljine 1-3 cm uz prethodni premaz akril emulzijom	m ²	12,50		
3.	Dobava i ugradnja podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo	m ²	12,50		
4.	Dobava i ugradnja OSB ploče d=12 mm preko daščanog poda	m ²	66,25		
5.	Dobava i ugradnja laminata preko OSB ploče, laminat d=8 mm uz postavu kutnih lajsni i filca				
	-laminat	m ²	66,25		
	-lajsne	m1	46,80		
6.	Oblaganje zidova lamperijom na podkonstrukciju od jelove letve, visina postavljanja 1,30 m. Lamperiju premazati lazurnim premazom 2x u tonu po izboru investitora. Na gornjem rubu lamperije postaviti rubnu lajsnu.	m ²	40,80		
7.	Bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom uz prethodno mjestimično krpanje podloge te impregniranje.	m ²	270,00		
8.	Dobava i ugradnja PP-R cijevi fi 20 komplet sa šelnama, štemanjem i bušenjem zidova, koljenima, spojnica	m	30,00		
9.	Dobava i ugradnja kanalizacije fi 50 komplet sa šelnama, štemanjem i bušenjem zidova, koljenima i spojnica	m	22,00		
10.	Dobava i ugradnja kabla 3x2,5 komplet sa PNT cijevima, objumicama, kauflexom	m	100,00		
11.	Dobava i ugradnja kabla 3x1,5 komplet sa PNT cijevima, objumicama, kauflexom	m	80,00		

12.	Dobava i ugradnja plafonjere komplet sa vijcima, tiplovima, žaruljama i potrošnim materijalom	kom	5,00
13.	Dobava i ugradnja nadžbukne utičnice	kom	15,00
14.	Dobava i ugradnja nadžbuknog prekidača	kom	4,00

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

VII. KRSINCI

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Izrada arm. betonske kanalizacijske šahte 60x60x60 cm uz ugradnju limenog poklopca i izradom kineta	kom	1,00		
2.	Iskop zemlje i izrada septičke jame od 2 betonske cijevi Ø 100. Betoniranje AB ploče preko cijevi i ugradnja poklopca 60x60 cm	kom	1,00		
3.	Strojni iskop rovova za kanalizaciju i vodovod. Širina rova 40; dubina 60 cm sa zatrpavanjem instalacija pijeskom te zemljom od iskopa. Višak zemlje raširiti u dvorištu.				
	-iskop i zatrpavanje	m1	35,00		
	-pijesak	m3	4,20		
	-kanalizacijska cijev Ø 125	m1	20,00		
4.	Izrada kućice za hidropak od panela d=5 cm na armiranu betonsku ploču 1,0x1,0x1,0	kom	1,00		
5.	Razbijanje postojećih stuba od opeke sa odvozom šuta na deponiju	m3	1,30		
6.	Izrada armiranobetonskih stuba u glatkoj oplati uz postavu armaturne mreže Q 131				
	-beton	m3	1,30		
	-oplata	m3	3,20		
	-armatura	kg	20,00		
7.	Dobava materijala te postava lamperije na zidove visine 1,3 m na podkonstrukciju od jelove letve uz premaz lamperije lazurnim premazom 2 x. Na gornji rub lamperije postaviti rubnu lajsnu.	m ²	92,50		
8.	Dobava i ugradnja hidropaka komplet sa sklopom	kom	1,00		
9.	Cijevi PP-R fi 25	m	15,00		
10.	Dobava i ugradnja PP-R cijevi fi 32	m	6,00		
11.	Dobava i ugradnja korpe za bunar 5/4	kom	1,00		
12.	Dobava i ugradnja kabla 3x2,5	m	20,00		

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

VIII. PODGORAC

Red. broj	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Izrada cijevne fasadne skele oko dijela objekta	m ²	168,00		
2.	Demontaža pokrova od biber crijepa s odlaganjem na gradilištu	m ²	148,60		
3.	Demontaža letve s krovne konstrukcije	m ²	148,60		
4.	Demontaža opšava krovnih nosača i dimnjaka	kom	3,00		
5.	Ravnanje rogova jelovom daskom d=24 mm širine do 15 cm	m ²	148,60		
6.	Letvanje krovne konstrukcije letvom 4x5 za pokrov biber crijepom (razmak letve 15 cm)	m ²	148,60		
7.	Pokrivanje krovišta novim biber crijepom "gusto pokrivanje".	m ²	148,60		
8.	Pokrivanje sljemena i grebena sljemenjacima na suho.	m1	30,40		
9.	Izrada opšava od pocinčane limarije				
	-krovni nosač	kom	2,00		
	-opšava dimnjaka	kom	1,00		

UKUPNO:
PDV 25%:

SVEUKUPNO:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

I. OPĆINSKA ZGRADA - PODGORAČ

II. OSTROŠINCI

III. STIPANOVCI

IV. BIJELA LOZA

V. BUDIMCI

VI. POGANOVCI

VII. KRŠINCI

VIII. PODGORAČ

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

U _____, dana _____ 2014.

MP

Potpis ovlaštene osobe
za zastupanje ponuditelja:
